

Zmluva o dielo č. 1/2019

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Vinica

Sídlo: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica

Štatutárny zástupca: Ing. Kristián Baksa

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.

IBAN:

IČO: 00319678

DIČ: 2021173264

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Marian Bojtoš AMES

Sídlo: Kamenné Kosihy č. 164, 991 27

Adresa:

Štatutárny zástupca: Marian Bojtoš

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Veľký Krtíš

IBAN: {

IČO : 33256535

DIČ: 1020602187

Reg. č. z Obchodného registra: ŽR SR oÚ vo Veľkom Krtíši č. 610-2075

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Vinica“

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie predloženej v procese VO.

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby vrátane:

- a) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- b) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne listy),

- c) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré + digitálne vyhotovenie,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy.
- 2.3 Východiskové podklady k predmetu zmluvy:
- a) projekt stavby vrátane kompletnej dokladovej časti a Projektovej dokumentácie (2x Paré + 1 CD nosič)
 - b) právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je budova materskej školy v obci Vinica.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena bez DPH vo výške:

91 638,59 EUR

slovom: deväťdesiatjedentisíc šesťstotridsaťosem EUR/59 centov

Špecifikácia ceny:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	91 638,59	18 327,72	109 966,31
Spolu		91 638,59	18 327,72	109 966,31

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer).

Zhotoviteľ predložil cenu na základe podrobného oboznámenia sa s projektovou dokumentáciou, obhliadkou staveniska, preštudovaním projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer.

- 4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyše, pokiaľ tieto objednávatel písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.

- 4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúknutej ceny z dôvodu prác navyše o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávateľ ich písomne objedná za práce spojené s dielom sa tieto budú riešiť samostatným obstarávaním v rokovacom konaní bez zverejnenia s víťazom súťaže (úspešným uchádzačom). Takúto zmenu ceny alebo práce navyše musí najprv objednávateľ písomne objednať, pričom plnenia navyše musia byť nad rámec zmluvy. Objedávateľ na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávateľovi zbytočne nevznikali ďalšie náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávateľa, či nad rámec zmluvy objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok.

Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie objednávateľovi,
 - c) práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.
- 4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby činnosti uvedené v čl. II. bod 2. 1 písm. a) až g) tejto zmluvy, úhradu spotrebovaných energií (voda, elektrická energia), vedľajšie rozpočtové náklady, kompletizačnú činnosť, atď.)
- 4.6. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stratné a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:
- Začiatok doby plnenia: dňom odovzdania staveniska 2019
- Koniec doby plnenia: do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
- 5.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný „*Harmonogramom postupu výstavby*“, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po týždňoch, resp. mesiacoch uvedený vecný postup prác spolu s finančným krytím pre jednotlivé stavebné činnosti a definuje termíny začatia a dokončenia jednotlivých častí stavby. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom a všetky návrhy na zmenu musí vopred odsúhlasiť s objednávateľom.
- 5.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela (napr. cenu diela, termíny, havárie, vyššia moc, a podobne).
- 5.6 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy si môžu dohodnúť zmluvné strany formou písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.3 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Za objednávateľa: | stavebný dozor | Ing. Vincent Bojtos |
| Za zhotoviteľa: | stavbyvedúci | Stanislav Mojžiš |

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.
- 7.2 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej hodnoty diela v -€ bez DPH na jednu poistnú udalosť.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosič,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
- 7.4 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho

poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania termínu odovzdania diela, či väd diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ.

- 7.6 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a certifikovaných meračov.
- 7.10 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.11 Zhotoviteľ výmenu stavbyvedúceho musí písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 5 dní, ak má objednávateľ k činnosti stavbyvedúceho výhrady.
- 7.12 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému subjektu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.14 Stavbyvedúci dozerá na celý priebeh výstavby, dohliada na odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá za vedenie stavebného denníka a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zhotoviteľ.
- 7.15 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektovou dokumentáciou a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác;

v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakoľko sa nejedná o prípad omeškania na strane objednávateľa a dohodnutá lehota na koniec doby plnenia sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ zároveň splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akosti a množstva dodávaných materiálov u dodávateľov zhotoviteľa.

- 7.18 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. stavebného dozoru.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované a prevzaté. Zhotoviteľ v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.21 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
- 7.22 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.24 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na kontrolných

-
- dňoch je povinná. Objednávateľ minimálne 5 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi presný termín konania kontrolného dňa.
- 7.25 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností upozorní objednávatel' zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.27 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela.
- 7.28 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.29 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.30 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez väd a nedorobkov, po odstránení alebo vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávateľovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) a splnení ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom časový postup preberacieho konania.
- 7.32 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 2.1 tejto zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu;
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia;
- 7.33 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
-

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, mobiliáru, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy,
- potvrdenia o likvidácii odpadov

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať.

- 7.34 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.
- 7.35 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.36 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaného subdodávateľa a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok VIII.

Platobné podmienky

- 8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať postupne za každý kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa

projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

- 8.2 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 5 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačená verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič, na ktorom je podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zřejmé:
- a) typ výrobkov alebo materiálov,
 - b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.
- 8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 8.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Faktúry budú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov NFP na účet objednávateľa. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania finančných prostriedkov NFP na bankový účet objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a je povinný pokračovať v realizácii diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa, bežným opotrebením a násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.
- 9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 30 dní od prevzatia reklamácie.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 9.9 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prebratí diela.
- 9.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.1 a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne.
- 10.2 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 7.22 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 15 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 10.3 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII. bod 7.15 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 Eur za každý prípad porušenia.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - ak objednávateľovi nebude schválený nenávratný finančný príspevok na predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy.
 - ak objednávateľovi nebude schválený postup verejného obstarávania ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela návazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.
- 12.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a

dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

- 12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 13.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia diela a podpísanie tejto Zmluvy je podmienené poskytnutím nenávratného finančného príspevku.
- 13.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 13.7 Objávateľ si vyhradzuje právo uplatniť odkladaciu podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného riadiaceho orgánu, resp. sprostredkovateľského orgánu.
- 13.8 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2: Harmonogram postupu výstavby

Vo Vinici, dňa 7.2.2019

Vo Vinici, dňa 7.2.2019

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Harmonogram prác k Zmluve o dielo

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Názov práce alebo dodávky od začiatku vykonávania diela/týždňa	Týždeň																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Výbudovanie šikmej strechy s využitím podkrovia																										
Zdravotechnika – zariadenovacie predmety																										
Vykurovanie																										
Elektroinštalácia - Silnoprúd																										
Zariadenovacie predmety a hračky																										
Zateplenie obvodových stien																										
Búranie pôvodnej strešnej konštrukcie																										
Rekonštrukcia miestnosti na 1.NP - zariadenovacie predmety																										
Výmena svietidiel za LED																										
Bleskozvod																										

Vo Veľkom Krtíši, dňa 7.2.2019

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES

Vo Vinici, dňa 7.2.2019

Objednávateľ: Obec Vinica

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ

Časť: D. - Elektroinštalácia - Silnoprúd

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

KS:
Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:
Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Balog nad Ipľom

IČO: 44413301
IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 598,81
Ostatné náklady	
Cena bez DPH	1 598,81
DPH základná 20,00% z	
znižená 20,00% z	1 598,81
	319,76
Cena s DPH	v EUR 1 918,57

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ

Časť: **D. - Elektroinštalácia - Silnoprád**

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 598,81

HSV - HSV

M - Práce a dodávky M

1 598,81

21-M-1 - Elektromontáže - LED svietidlá

887,26

21-M-2 - Káble a vodiče silnoprádu

556,00

21-M-3 - Vypínače, prepínače, zásuvky

140,30

21-M-6 - Rozvodné krabice a ochranné trubky

15,25

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

St'azené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 598,81

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ

Časť: **D. - Elektroinštalácia - Silnoprúd**

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450 Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 598,810

HSV - HSV

M - Práce a dodávky M

1 598,810

21-M-1 - Elektromontáže - LED svietidlá

887,260

1	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla IP 40	ks	5,000	8,500	42,500
2	M	LED-IP40-B	LED svietidlo MODUS ESO, 2xLED, 1200mm, opál, 4000K, IP40, 26W, 3300lm	ks	5,000	60,000	300,000
3	K	2102020260	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla IP 44	ks	6,000	8,200	49,200
4	M	LED-IP44-A	LED svietidlo Osram LEDVANCE SF CIRCULAR 250 24W 3000K IP44 WT, 1920 lm	ks	3,000	37,000	111,000
5	M	LED-IP44-C	LED svietidlo Osram LEDVANCE SF CIRCULAR 250 13W 3000K IP44 WT, 920 lm	ks	3,000	37,000	111,000
6	K	HZS-0	Odpojenie rozvodov daného podlažia od el.energie	hod.	1,000	25,000	25,000
7	K	HZS-1	Odstránenie odpadu pri montáži svietidiel	hod	1,000	24,000	24,000
8	K	HZS-2	Spätné pripojenie rozvodov daného poschodia k el.energii	hod	1,000	40,000	40,000
9	K	HZS-3	Odkúšanie nových svietidiel a rozvodov po montáži	hod	1,000	32,000	32,000
10	K	HZS-4	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia)	hod	1,000	70,000	70,000
11	K	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	1,000	22,000	22,000
12	K	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	15,000	15,000
13	K	M21-Popl.-1	Poplatok za skladovanie odpadového materiálu vzniknutého pri montáži svietidiel	t	0,080	7,000	0,560
14	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	45,000	45,000

21-M-2 - Káble a vodiče silnoprúdu

556,000

15	K	210810566	Montáž kábel silový CXKE-V	m	220,000	1,500	330,000
16	M	3450350905	Kábel pre svetelné rozvody - Typ CXKE-V 3J x 1,5 mm ²	m	50,000	1,000	50,000
17	M	3450352925	Kábel pre prepínače č.1 - Typ CXKE-V 20 x 1,5 mm ²	m	70,000	0,800	56,000
18	M	3450350225	Kábel pre zásuvky 1f - Typ CXKE-V 3J x 2,5 mm ²	m	100,000	1,200	120,000

21-M-3 - Vypínače, prepínače, zásuvky

140,300

19	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový	ks	3,000	1,600	4,800
20	M	3450201348	Jedнопólový spínač s podsvietením Typ: LP-1FBS/S (922) - 250V/16A - IP 20 - Séria EFEKT PLUS	ks	3,000	1,300	3,900
21	K	210110042	Spínač podsvietený polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	5,000	2,200	11,000
22	M	3450202234	Dvojпólový spínač s podsvietením Typ: LP-3FBS/S (978) - 250V/16A - IP 20 - Séria EFEKT PLUS	ks	5,000	15,000	75,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210111177	Montáž zásuvka dvojité - 250 V/ 16 A - IP 20	ks	6,000	1,100	6,600
24	M	3450318344	Zásuvka dvojité Typ: GP-2FC/S (953) - 250 V/ 16 A - IP 20 - Série EFEKT	ks	6,000	6,500	39,000

21-M-6 - Rozvodné krabice a ochranné trubky

15,250

25	K	210010306	Rozvodná krabica KU 68	ks	11,000	1,000	11,000
26	M	3450906510	Rozvodná krabica univerzálna PO - KU 68/1	ks	15,000	0,200	3,000
27	M	3450906511	Rozvodná krabica univerzálna PO - KU 68/2	ks	5,000	0,250	1,250

VP - Práce naviac

	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: A. - Zateplenie obvodových stien

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

KS:
Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

IČO: 33256535

IČO DPH: SK1020602187

Projektant:
Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Balog nad Ipľom

IČO: 44413301

IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 618,09
Ostatné náklady				
Cena bez DPH				26 618,09
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	26 618,09	5 323,62
Cena s DPH		v EUR		31 941,71

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: **A. - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45(Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 26 618,09

HSV - Práce a dodávky HSV 20 266,54

4 - Vodorovné konštrukcie 2 800,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne 15 541,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 801,92

99 - Presun hmôt HSV 123,36

PSV - Práce a dodávky PSV 6 259,95

71 - Izolácie 2 235,65

713 - Izolácie tepelné 2 235,65

76 - Konštrukcie 3 872,54

762 - Konštrukcie tesárske 1 276,00

764 - Konštrukcie klampiarske 2 590,54

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 6,00

78 - Dokončovacie práce 151,76

783 - Nátery 151,76

M - Práce a dodávky M 91,60

21-M - Elektromontáže 9,40

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 82,20

VP - Práce naviac

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 618,09

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: A. - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45(Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 618,090

HSV - Práce a dodávky HSV

20 266,540

4 - Vodorovné konštrukcie

2 800,000

1	M	5534381999	Oceľové schodisko interiérové - oceľová schodnicová konštrukcia - drevené nástupnice, subdodávka a montáž	ks	1,000	2 800,000	2 800,000
---	---	------------	---	----	-------	-----------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

15 541,260

2	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	50,000	1,400	70,000
3	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	50,000	0,050	2,500
4	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	50,000	1,000	50,000
5	M	5538311200	Baumit Soklový profil, hliníkový SL16 pre 16 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm	m	79,200	3,500	277,200
6	M	5859312080	Rohová lišta Kombi PVC dl. 2,5 m + tkanina P145 10/15 cm	m	100,000	0,500	50,000
7	M	5859312170	Profil rohový s odkvapovým nosom a tkaninou AFD 2,5 m	m	33,000	2,200	72,600
8	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	145,000	2,700	391,500
9	K	625251530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy, silikátová omietka hr.2mm - obvodové steny	m2	198,300	30,000	5 949,000
10	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), soklová silikónová omietka, hr. 2mm - sokel	m2	65,000	35,000	2 275,000
11	K	625251562	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F) ostenia a nadpražia, silikátová omietka hr.2mm	m2	38,000	23,000	874,000
12	K	625251421	Kontaktný zatepľovací systém XPS, hr. 20 mm BAUMIT STAR - rímsa, omietka silikátová, hr. 2 mm	m2	88,000	26,000	2 288,000
13	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu stein, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	395,300	1,200	474,360
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	395,300	4,500	1 778,850
15	K	622466117	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	395,300	2,500	988,250

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 801,920

16	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	277,200	2,000	554,400
17	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	277,200	1,300	360,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	277,200	1,300	360,360
19	K	944919417	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	12,500	5,900	73,750
20	M	6072623500	OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu	m2	12,500	3,900	48,750
21	K	944919418	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	12,500	5,200	65,000
22	K	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	33,300	7,000	233,100
23	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	1,800	7,500	13,500
24	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,800	8,000	14,400
25	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,800	1,000	1,800
26	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,800	3,500	6,300
27	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	1,800	9,000	16,200
28	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,800	30,000	54,000

99 - Presun hmôt HSV

123,360

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,112	30,000	123,360
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 259,950

71 - Izolácie

2 235,650

713 - Izolácie tepelné

2 235,650

30	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - stropy 1.NP	m2	143,500	1,100	157,850
31	M	6313670095	Uniroil Plus sklená vlna hrúbka, 2x150 mm	m2	287,000	6,500	1 865,500
32	K	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením	m2	16,000	4,000	64,000
33	M	6313670582	Orsik kamenná vlna hrúbka 160 mm - požiarne zábrana, silikátová omietka hr.2mm	m2	16,000	8,500	136,000
34	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,410	30,000	12,300

76 - Konštrukcie

3 872,540

762 - Konštrukcie tesárske

1 276,000

35	K	762421303	Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm -rimsa	m2	88,000	10,000	880,000
36	M	6072624000	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 12 mm, 2500x1250 mm -rimsa	m2	88,000	4,500	396,000

764 - Konštrukcie klampiarske

2 590,540

37	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš 230, do sute	m	27,800	1,000	27,800
38	K	764410250	Oplechovanie parapetov rš 330 z poplastovaného plechu	m	27,800	13,600	378,080
39	M	5534C2512	Parapeta vonkajšia - koncovka plastová	pár	24,000	4,000	96,000
40	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových priemer - 150 mm vrát. hákov, do sute	m	22,200	0,800	17,760
41	K	764761332	Žlab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	86,000	24,000	2 064,000
42	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	50,000	6,900

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

6,000

43	K	769035016	Montáž novej vetracej mriežky plastovej 150x250 mm, umyváreň detí	ks	1,000	3,000	3,000
44	M	42900159478	Nová plastová vetracia mriežka 150x250mm, umyváreň detí	ks	1,000	3,000	3,000

78 - Dokončovacie práce

151,760

783 - Nátery

151,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	783103811	Odstránenie náterov z ocel. koštr. ľahkých C, CC odhrdzavením, kovové zábradlie	m2	20,300	1,000	20,300
46	K	783114530	Nátery ocel. koštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email, kovové zábradlie	m2	20,300	4,200	85,260
47	K	783103819	Odhrdzavenie elektroskrine	ks	1,000	11,200	11,200
48	K	783114139	Nátery elektroskrine - olejové dvojnás. +1x email	ks	1,000	35,000	35,000

M - Práce a dodávky M

91,600

21-M - Elektromontáže

9,400

49	K	21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000	2,000	2,000
50	K	21009644	Predĺženie vedenia vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000	5,000	5,000
51	K	21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000	2,400	2,400

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

82,200

52	K	220320397	Demontáž informačných tabúl z fasády, na ďalšie použitie	ks	3,000	2,200	6,600
53	K	220320391	Spätná montáž informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	3,000	5,700	17,100
54	K	220320441	Demontáž zvončeka pri vchode, na ďalšie použitie	ks	1,000	4,000	4,000
55	K	220320221	Spätná montáž zvončeka pri vchode, zapojenie na vopred pripravené príklady, nastavenie, preskúšanie	ks	1,000	4,000	4,000
56	K	229730061	Demontáž stožiara anténového zo strechy, na ďalšie použitie	ks	1,000	20,500	20,500
57	K	229730068	Spätná montáž stožiara na strechu	ks	1,000	30,000	30,000

VP - Práce navyše

	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: B. - Búranie pôvodnej strešnej konštrukcie

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

KS:
Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

IČO: 33256535

IČO DPH: SK1020602187

Projektant:
Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Balog nad Ipľom

IČO: 44413301

IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 957,50
Ostatné náklady				
Cena bez DPH				1 957,50
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	1 957,50	391,50
Cena s DPH		v	EUR	2 349,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obj

<

.

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dát

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: **B. - Búranie pôvodnej strešnej konštrukcie**

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45(Dátum:

29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **1 957,50**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 957,50**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 957,50**

VP - Práce navyč

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 957,50

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: B. - Búranie pôvodnej strešnej konštrukcie

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45 (Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 957,500

HSV - Práce a dodávky HSV

1 957,500

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 957,500

2	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	105,000	6,000	630,000
3	K	978071411	Odsekanie a odstránenie strešnej izolácie z perlitbetónu, hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	105,000	6,200	651,000
4	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	11,000	10,000	110,000
5	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	11,000	9,000	99,000
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,000	8,000	88,000
7	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,000	1,000	11,000
8	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	11,000	3,500	38,500
9	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,000	30,000	330,000

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: C. - Rekonštrukcia miestností na 1.NP - zariadenie predmety

JKSO:		KS:	
Miesto:	Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450	Dátum:	29.01.2019
Objednávateľ:		IČO:	00319678
	Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	33256535
	Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164	IČO DPH:	SK1020602187
Projektant:		IČO:	44413301
	Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Balog nad Ipľom	IČO DPH:	2022709282
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			4 352,32
Ostatné náklady			
Cena bez DPH			4 352,32
DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	4 352,32
			870,46
Cena s DPH		v EUR	5 222,78

Projektant
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objekt
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: C. - Rekonštrukcia miestností na 1.NP - zariadenie predmety

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45(

Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 352,32
HSV - Práce a dodávky HSV	2 262,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	291,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	1 470,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	497,76
99 - Presun hmôt HSV	3,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 090,04
72 - Zdravotno - technické inštalácie	560,58
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	560,58
77 - Podlahy	403,26
771 - Podlahy z dlaždíc	403,26
78 - Dokončovacie práce	1 126,20
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 107,58
784 - Maľby	18,62
VP - Práce navyč	
2) Ostatné náklady	
GZS	
Projektové práce	
Sťažené podmienky	
Vplyv prostredia	
Iné VRN	
Kompletačná činnosť	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 352,32

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: C. - Rekonštrukcia miestností na 1.NP - zariadenie predmety

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45(Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 40
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 352,322

HSV - Práce a dodávky HSV

2 262,284

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

291,026

1	K	312272123	Muriivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	0,505	180,000	90,900
2	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	5,516	23,500	129,626
3	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	23,500	70,500

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

1 470,000

4	K	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	30,000	90,000
5	M	6118101460	Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-1100/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	160,000	480,000
6	M	6111201/Nd1	Vnútorné dvere drevené, jednokridlové, plné, šír.x výš. 600x1970 mm, osadené do drevenej zárubne	ks	1,000	260,000	260,000
7	M	6111201/Nd2	Vnútorné dvere drevené, jednokridlové, plné, šír.x výš. 800x1970 mm, osadené do drevenej zárubne	ks	1,000	280,000	280,000
8	M	6615535/Nd4	Vnútorné dvere drevené, jednokridlové, plné, šír.x výš. 1100x1970 mm, osadené do drevenej zárubne	ks	1,000	360,000	360,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

497,758

9	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	12,971	2,300	29,833
10	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	22,000	1,800	39,600
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,334	17,500	75,845
12	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	15,030	6,000	90,180
13	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	4,300	9,500	40,850
14	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	4,300	9,000	38,700
15	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,300	8,000	34,400
16	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4,300	1,000	4,300
17	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	4,300	3,500	15,050
18	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,300	30,000	129,000

99 - Presun hmôt HSV

3,500

19	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,500	7,000	3,500
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 090,038

72 - Zdravotno - technické inštalácie

560,575

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

560,575

20	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	5,000	6,000	30,000
21	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,000	28,000	140,000
22	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia ZETA biela	ks	5,000	60,000	300,000
23	K	725210984	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	ks	5,000	1,100	5,500
24	K	721 72581-9401.1	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 pre umývadlo	ks	5,000	4,700	23,500
25	M	551 012420	Ventil rohový RD L80 1/2	ks	5,000	12,000	60,000
26	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,075	21,000	1,575

77 - Podlahy

403,263

771 - Podlahy z dlaždíc

403,263

27	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	13,900	12,500	173,750
28	M	5976498050	Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300mm (alebo ekvivalent)	m2	14,178	16,000	226,848
29	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,205	13,000	2,665

78 - Dokončovacie práce

1 126,200

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 107,580

30	K	781445308	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex., v obmedz. priest., škár. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	48,580	12,500	607,250
31	M	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x200 mm	m2	49,552	10,000	495,520
32	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,370	13,000	4,810

784 - Maľby

18,620

33	K	784152472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozmný podklad výšky nad 3,80 m	m2	15,517	1,200	18,620
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: D. - Elektroinštalácia
Úroveň 3: 1. - Výmena svietidiel za LED

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

KS:
Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:
Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Balog nad Ipľom

IČO: 44413301
IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 000,50
Ostatné náklady	

Cena bez DPH	4 000,50
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	4 000,50	800,10

Cena s DPH	v EUR	4 800,60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: D. - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 1. - Výmena svietidiel za LED

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450 Dátum: 29.01.2019
Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 40
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 000,50
M - Práce a dodávky M	4 000,50
21-M-1 - Elektromontáže - LED svietidlá	3 750,50
21-M-2 - Káble a vodiče silnoprúdu	250,00
VP - Práce navyše	
2) Ostatné náklady	
GZS	
Projektové práce	
Sťažené podmienky	
Vplyv prostredia	
Iné VRN	
Kompletačná činnosť	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 000,50

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
 Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
 Časť: D. - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 1. - Výmena svietidiel za LED

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45C Dátum: 29.01.2019
 Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 Projektant: Cobra Bauart s.r.o. Športová 40
 Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 000,500

M - Práce a dodávky M

4 000,500

21-M-1 - Elektromontáže - LED svietidlá

3 750,500

1	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla IP 40	ks	18,000	8,600	154,800
2	M	LED-IP40-B	LED svietidlo MODUS ESO, 2xLED, 1200mm, opál, 4000K, IP40, 26W, 3300lm	ks	18,000	60,000	1 080,000
3	K	2102020260	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla IP 44	ks	17,000	8,200	139,400
4	M	LED-IP44-A	LED svietidlo Osram LEDVANCE SF CIRCULAR 250 24W 3000K IP44 WT, 1920 lm	ks	12,000	36,000	432,000
5	M	LED-IP44-C	LED svietidlo Osram LEDVANCE SF CIRCULAR 250 13W 3000K IP44 WT, 920 lm	ks	5,000	36,000	180,000
6	K	HZS-0	Odpojenie rozvodov daného podlažia od el.energie	hod.	1,000	23,500	23,500
7	K	HZS-1	Demontáže	hod.	8,000	6,000	48,000
8	K	HZS-2	Odstránenie odpadu pri montáži svietidiel	hod.	4,000	20,000	80,000
9	K	HZS-3	Odvoz demontovaných svietidiel a elektrooskríň	hod.	4,000	13,500	54,000
10	K	HZS-4	Spätné pripojenie rozvodov daného poschodia k el.energii	hod.	1,000	52,000	52,000
11	K	HZS-5	Odkúšanie nových svietidiel a rozvodov po montáži	hod.	4,000	31,000	124,000
12	K	HZS-6	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia)	hod.	12,000	70,000	840,000
13	K	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	1,000	130,000	130,000
14	K	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	200,000	200,000
15	K	M21-Popl.-1	Poplatok za skladovanie odpadového materiálu vzniknutého pri montáži svietidiel	t	1,200	6,500	7,800
16	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	205,000	205,000

21-M-2 - Káble a vodiče silnoprúdu

250,000

17	K	210810566	Montáž kábel silový CXKE-V	m	100,000	1,500	150,000
18	M	3450350905	Kábel pre svetelné rozvody - Typ CXKE-V 3J x 1,5 mm ²	m	100,000	1,000	100,000

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA
Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Časť: D. - Elektroinštalácia
Úroveň 3: 2. - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

KS:
Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ:
Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

IČO: 00319678
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:
Cobra Bauart s.r.o. Športová 40, Baľog nad Ipľom

IČO: 44413301
IČO DPH: 2022709282

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 752,44
Ostatné náklady

Cena bez DPH 4 752,44

DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z	4 752,44	950,49

Cena s DPH v EUR 5 702,93

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Ob

Dátum a podpis: Pečiatka

Zho

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: D. - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 2. - Bleskozvod

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 450

Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 752,44

M - Práce a dodávky M

4 752,44

21-M - Elektromontáže

2 602,40

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 486,04

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

408,00

OST - Ostatné

256,00

VP - Práce navyč

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 752,44

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VINICA

Objekt: SO 03 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Časť: D. - Elektroinštalácia

Úroveň 3: 2. - Bleskozvod

Miesto: Pivničná 673, Vinica 991 28, s.č.:1683, č. p.: 45C Dátum: 29.01.2019

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44

Projektant:

Cobra Bauart s.r.o. Športová 40

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES, Kamenné Kosihy 164

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 752,440

M - Práce a dodávky M

4 752,440

21-M - Elektromontáže

2 602,400

1	K	210220306	Izolovaný nástavec zbernej tyče IN-ZBT(30/6x2000 mm)	ks	1,000	13,000	13,000
2	M	3544247050	Nástavec k zachytávacej tyči 30/6x2000 mm	ks	1,000	7,000	7,000
3	K	210221040	Izolovaná konzola zachytávača blesku	ks	2,000	5,700	11,400
4	M	3544246060	Izolovaná konzola (držiak) zachytávača blesku 30 x 30 x 1000 mm	ks	2,000	16,000	32,000
5	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 10-30	ks	3,000	6,000	18,000
6	M	3544215600	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 fi 25	ks	3,000	22,000	66,000
7	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	6,900	41,400
8	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	3,000	4,000	12,000
9	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	3,000	6,200	18,600
10	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	20,000	1,800	36,000
11	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	20,000	1,800	36,000
12	K	210220109.1	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	64,000	1,800	115,200
13	M	3544216900	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 14	ks	64,000	1,000	64,000
14	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	34,000	1,500	51,000
15	M	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	34,000	0,500	17,000
16	K	210220109	Zvodový vodič FeZn lano 8 mm	m	78,000	5,000	390,000
17	M	3544222517	Zvodový vodič FeZn ø 8 mm	m	78,000	3,800	296,400
18	M	3411316049	Ochr. tr. KOPOFLEX - KF 40/32 mm	bm	27,000	2,000	54,000
19	K	220111776	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	27,000	2,000	54,000
20	M	3692900022.1	Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm	m	27,000	1,000	27,000
21	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,500	15,000
22	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,000	6,000
23	K	210220246	Svorka FeZn okapová SO	ks	6,000	2,200	13,200
24	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,000	6,000
25	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	6,000	2,400	14,400
26	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	6,000	1,000	6,000
27	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	160,000	1,400	224,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	160,000	0,400	64,000
29	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	2,200	26,400
30	M	3544221100	Svorka pre spojenie zemiach vodičov v zemi SR02	ks	12,000	0,500	6,000
31	K	221260027	Krabica KO 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,000	10,000	60,000
32	M	34571524	Rozv. krab. pod omietku KO 125 E	ks	6,000	22,500	135,000
33	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,200	7,200
34	M	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	2,200	13,200
35	K	330010207	Zdvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	6,000	71,000	426,000
36	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	20,000	20,000
37	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	150,000	150,000
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	50,000	50,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 486,040

39	K	460010022	Vytyčenie trasy káblového vedenia v zastavanom teréne pre zemiacu sústavu objektu	km	0,097	70,000	6,790
40	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	97,000	10,000	970,000
41	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	97,000	2,500	242,500
42	M	3692900022	Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm	m	97,000	1,000	97,000
43	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy 220	m	97,000	0,500	48,500
44	M	2830002000	Výstražná fólia PVC červenej farby so symbolom blesku	m	97,000	0,500	48,500
45	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	48,500	1,500	72,750

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

408,000

46	K	HZS-003	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	6,000	15,000	90,000
47	K	HZS-004	Odskušanie (premeranie)zemného odporu zariadenia	hod	6,000	25,000	150,000
48	K	HZS-005	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	8,000	21,000	168,000

OST - Ostatné

256,000

49	K	HZS-009	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	16,000	16,000	256,000
----	---	---------	-----------------------------------	-----	--------	--------	---------

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						